

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Serviços Preliminares	Instalação de canteiro de obras e capacitação de mão de obra.	Canteiro de obras instalado e equipe capacitada em Normas de Saúde e Segurança.	Relatório técnico fotográfico e emissão de certidão de conclusão da capacitação.
	Limpeza e remoções.	Bem arquitetônico e seu entorno imediato limpos e livres e desimpedidos.	Relatório técnico fotográfico.
Escoramento e Proteção Emergenciais	Proteção de Remanescentes.	Instalação de Lona Plástica como proteção contra as intempéries.	Relatório técnico e fotográfico com emissões de ART/RRT.
	Escoramento Emergencial.	Introdução de extensivos elementos de escoramento à edificação.	Relatório técnico e fotográfico com emissões de ART/RRT.
	Imunização de Madeiras	Imunização de todo o madeiramento constituinte da edificação contra ataques de xilófagos.	Relatório técnico e fotográfico.